


2/3.1.1.5.1.1 НАСЛОВНА СТРАНА

2/3 ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Инвеститор:	„Инфраструктура Железнице Србије“ а.д. Немањина 6/4, Београд
Наручилац:	Конзорцијум фирми: China Railway International Corporation Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC)
Објект:	Пруга Београд – Суботица - државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци
Врста техничке документације:	ПГД- Пројекат за грађевинску дозволу
Назив и ознака дела пројекта:	2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат
За грађење / извођење радова:	Нова градња
Пројектант:	China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166 11000 Београд, Србија
Одговорно лице пројектанта:	Генерални директор: 耿欣 (Генг Ксин)
Потпис:	
Одговорни пројектант:	Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. Лиценца број: 315 И00636 19
Потпис:	
Број дела пројекта:	2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1
Место и датум:	Београд, април 2021.год.

XIN GENG

Digitally signed by XIN GENG
DN: cn=CN, 2.5.4.97=MBRS-29507694,
2.5.4.97=VATRS-1107966071, o=CHINA RAILWAY DESIGN
CORPORATION SERBIA OGRANAK BE,
serialNumber=CARS-44102, serialNumber=PASCN-
PE2112022, sn=GENG, givenName=XIN, cn=XIN GENG
Date: 2021.07.22 10:59:05 +02'00'

Bojan
Ratković

Digitally signed by Bojan
Ratković
DN: c=RS,
serialNumber=CA-RS-28122,
serialNumber=PNORS-1203983
710168, sn=Ratković,
givenName=Bojan, cn=Bojan
Ratković
Date: 2021.07.22 10:58:38
+02'00'

ТЕХНИЧКА КОНТРОЛА ПРОЈЕКТА ЗА ГРАЂЕВИНСКУ ДОЗВОЛУ

2/3.1.1.5.1 ДЕНИВЕЛАЦИЈА АТАРСКОГ ПУТА – НАДВОЖЊАК НА КМ 84+809.19 ПРУГЕ,
ПРИСТУПНИ ПУТ СЛУЖБЕНОМ МЕСТУ РУМЕНКА НА КМ 84+043.75 ПРУГЕ -
ГРАЂЕВИНСКИ ПРОЈЕКАТ

Објекта: Пруга Београд - Суботица - државна граница (Келебија), **ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА)**, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци, на основу Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС” бр. 72/09, 81/09 – исправка, 64/10 – одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13 – одлука УС, 50/13 – одлука УС, 98/13 – одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. Закон, 9/20 и 52/21) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта (“Службени гласник РС”, бр. 73/2019), извршена је техничка контрола предметне документације, од стране предузећа CESTRA d.o.o. Београд.

ПРОЈЕКАТ СЕ ПРИХВАТА

Вршилац техничке контроле:

CESTRA d.o.o,
Макензијева 57, Београд

Број лиценце:

351-02-03374/2020-09 од 18.03.2021.

Одговорно лице/Заступник:

Директор:
Драган Милић, дипл.грађ.инж.

Потпис:


	Dragan Milić Digitally signed by Dragan Milić Date: 2021.07.28 13:03:03 +01'00'
---	--

Вршилац техничке контроле:

Јасна Стојиљковић-Милић, дипл.грађ.инж.
312 G369 08

Број лиценце:

Потпис:

	Jasna Stojiljković-Milić Digitally signed by Jasna Stojiljković-Milić Date: 2021.07.28 13:04:48 +01'00'
---	--

Број техничке документације:

A10312-61/21

Место и датум:

Београд, 2021.

2/3.1.1.5.1.2. САДРЖАЈ

2/3.1.1.5.1.1	Насловна страна	
2/3.1.1.5.1.2	Садржај	
2/3.1.1.5.1.3	Решење о одређивању одговорног пројектанта	
2/3.1.1.5.1.4	Изјава одговорног пројектанта	
2/3.1.1.5.1.5	Текстуална документација	
2/3.1.1.5.1.5.1	Технички опис	
2/3.1.1.5.1.6	Нумеричка документација	
2/3.1.1.5.1.6.1	Аналитичко-геодетски подаци о осовини и нивелети	
2/3.1.1.5.1.6.2	Доказнице	
2/3.1.1.5.1.6.3	Предмер и предрачун радова	
2/3.1.1.5.1.7	Графичка документација	
Цртежи	Назив цртежа	Размера
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц 1	Прегледна карта	1:2500
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7- Ц 2.1- 2.4	Ситуациони план	1:500
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц 3.1	Подужни профил денивелације атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге	1:1000/100
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7- Ц 3.2-3.3	Подужни профил приступног пута службеном месту Руменка	1:1000/100
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7- Ц 4.1-4.2	Нормални попречни профили и детаљи	1:50, 1:25
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц 5.1- 5.4	Попречни профили денивелације атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге	1:100
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц 5.5-5.9	Попречни профили приступног пута службеном месту Руменка	1:100
2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц 6.1-6.6	Нивелациони план	1:250

2/3.1.1.5.1.3. РЕШЕЊЕ О ОДРЕЂИВАЊУ ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

На основу члана 128а, Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10- одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019 - др.закон и 9/2020) и одредби Правилника о садржини, начину и поступку израде и начину вршења контроле техничке документације према класи и намени објекта ("Службени гласник РС", бр. 73/2019) као:

ОДГОВОРНИ ПРОЈЕКТАНТ

за израду **ПРОЈЕКТА ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - 2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж. _____ 315 И00636 19

Пројектант: CHINA RAILWAY DESIGN CORPORATION SERBIA
OGRANAK BEOGRAD, Косте Рацина 166

Одговорно лице/заступник: Генерални директор: Генг Ксин, дипл.инж.

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1

Место и датум: Београд, април 2021.год.

2/3.1.1.5.1.4. ИЗЈАВА ОДГОВОРНОГ ПРОЈЕКТАНТА

Одговорни пројектант **ПРОЈЕКТА ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА - 2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута – надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат**, који је део ПГД - Пројекта за грађевинску дозволу за изградњу пруге Београд - Суботица државна граница (Келебија), ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА), у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, у Новом Саду, Кисачу, Степановићеву, Змајеву, Врбасу, Ловћенцу, Малом Иђошу, Бачкој Тополи, Жеднику, Наумовићеву и Суботици, К.О. Нови Сад I, К.О. Нови Сад IV, К.О. Кисач, К.О. Руменка, К.О. Степановићево, К.О. Ченеј, К.О. Бачко Добро Поље, К.О. Врбас, К.О. Врбас - град, К.О. Змајево, К.О. Куцура, К.О. Ловћенац, К.О. Мали Иђош, К.О. Фекетић, К.О. Бачка Топола, К.О. Бачка Топола - Град, К.О. Мали Београд, К.О. Биково, К.О. Доњи Град, К.О. Жедник, К.О. Нови Град, К.О. Палић, К.О. Стари Град, на катастарским парцелама према списку приложеном у Главној свесци:

Бојан Ратковић, дипл. грађ.инж.

ИЗЈАВЉУЈЕМ

1. да је пројекат у свему у складу са издатим Локацијским условима:

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 06.04.2020,

-бр.ROP-MSGI-28188-LOCH-4/2020, Заводни број: 350-02-00031/2020-14 од 07.04.2020 - Решење о исправци грешке,

-бр.ROP-MSGI-7141-LOC-1/2020, Заводни број: 350-02-00109/2020-14 од 08.05.2020,

-бр.ROP-MSGI-931-LOC-3/2020, Заводни број: 350-02-00192/2020-14 од 29.05.2020;


2. да је пројекат израђен у складу са Законом о планирању и изградњи, прописима, стандардима и нормативима из области изградње објеката и правилима струке;

3. да је пројекат у свему у складу са начинима за обезбеђење испуњења основних захтева за објекат прописаних елаборатима и студијама.

Одговорни пројектант: Бојан Ратковић, дипл. инж. грађ

Број лиценце: 315 И00636 19

Потпис:



Број техничке документације: 2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1

Место и датум: Београд, април 2021.год.

2/3.1.1.5.1.5 ТЕКСТУАЛНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

2/3.1.1.5.1.5.1 ТЕХНИЧКИ ОПИС

ТЕХНИЧКИ ОПИС

1. УВОД

Деоница пруге Нови Сад-Суботица-државна граница (Келебија) представља трећу деоницу пруге Београд-Суботица-државна граница (Келебија).

У складу са рангом пруге и важећим прописима, реконструкцијом, модернизацијом и изградњом двоколосечне пруге за брзину до 200 km/h, као и у подручјима градова, сва укрштања пруге са друмским саобраћајницама морају бити денивелисана, што захтева укидање свих постојећих путних и пешачких прелаза у нивоу.

Денивелисана укрштања са пругом су усклађена са стањем друмске мреже, потребама и плановима развоја, тако да се унапреди ниво безбедности и саобраћајне повезаности насеља и функционалних садржаја у коридору пруге. Постојећа денивелисана укрштања су проверена и усклађена са положајем и захтевима модернизоване двоколосечне пруге, а сви путни прелази у нивоу су укинати.

Пројектоване су приступне и сервисне саобраћајнице за потребе функционисања и одржавања железничких станица, пруге и пружних објеката.

Пројекат је урађен на основу:

- Идејног пројекта,
- Топографске подлоге урађене за потребе израде Главног пројекта,
- законске регулативе, стандарда и прописа
- других прикупљених података од значаја за пројектовање предметног објекта

Предмет овог пројекта су:

- Денивелација пута која повезује атарске путеве. Денивелација је пројектована као денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад - Суботица на km 84+809.19. Укрштај пројектоване пруге са денивелацијом пута је остварен друмским надвожњаком, под углом од око 105° у односу на осовину железничке пруге. Денивелација пута је дужине $L=495m$ и повезује атарске путеве.
- Приступни пут службеном месту Руменка на km 0+462.26 денивелације

2. ГРАНИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ

Гранични елементи подразумевају прорачун минималних и максималних вредности за ситуациони план, подужни профил, попречни профил и прегледност у функцији рачунске брзине.

Денивелација пута која повезује атарске путеве (денивелисан укрштај-надвожњак са пругом Е-85 Нови Сад - Суботица на km 84+809.19)	Приступни пут службеном месту Руменка.
Рачунска брзина	
Vr = 40 km/h	Vr = 30 km/h
Ситуациони план	
Денивелација је у правцу без хоризонталних кривина	минимални радијус хоризонталне кривине min R = 30 m
<u>Подужни профил</u>	
• максимални подужни нагиб max in = 6% • минимални подужни нагиб min in= 0.33% • максимални нагиб рампе витоперења max irv = 1.09% • минимални радијус конкавног заобљења min Rv = 1000 m • минимални радијус конвексног заобљења min Rv = 400 m	• максимални под. нагиб max in = 2.47% • минимални под. нагиб min in= 0% - насип • максимални нагиб рампе витоперења max irv = 1.0% • минимални радијус конкавног заобљења min Rv = 1000 m • минимални радијус конвексног заобљења min Rv = 800 m
<u>Попречни профил (двосмерни саобраћај)</u>	
• ширина возне траке за континуалну вожњу tv = 2.75 m • ширина ивичне траке ti = 0.25 m • ширина банке b = 1.10 m • минимални попречни нагиб коловоза на правцу min ip= 2.5% • максимални попречни нагиб коловоза у кривини max ipk = 2.5%	• ширина возне траке за континуалну вожњу tv = 2.75 m • ширина ивичне траке ti = 0.25 m • ширина банке b = 1.00 m • минимални попречни нагиб коловоза на правцу min ip= 2.5% • максимални попречни нагиб коловоза у кривини max ipk = 4.0%

3. СИТУАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У ситуационом решењу пројектован је денивелисан укрштај-надвожњак са са пругом Е-85 Нови Сад-Суботица на km 84+809.19 . Пут се везује на атарске путеве. Дужина денивелације је 495m. Траса се правцем одваја од постојећег атарског пута, прелази пројектовану пругу и уклапа правцем се на постојећи атарски пут.

Укупна дужина мостовске конструкције са 5 распона износи 112.30m.

Сервисни путеви уз девијације омогућавају приступ од сервисног пута уз пругу до надвожњака и пројектовани су са застором од туцаника. Материјал за изградњу сервисног пута од макадама се користи из раскопа трупа постојеће пруге која се руши.

На km 0+462.26 денивелације одваја се приступни пут за службени објект у Руменци. Дужина приступног пута је 834.74m. Пут се везује правцем на денивелацију и завршава код службене зграде у Руменци. Код службене зграде је пројектована окретница дужине $L=18.62m$ уклопљена у плато око зграде. Радијуси лепеза су 7m. Пројектована су и 5 паркинг места ширине 2.5m и дужине 5m.

4. НИВЕЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ

У нивелационом плану нагиби пројектоване саобраћајнице преко пруге условљени су нивелетом пруге и kotaма постојећег пута у који се уклапа.

Узимајући у обзир да је захтевани слободни профил од пројектоване коте ГИШ-а до доње ивице конструкције (ДИК) 7.10 m, и да се пруга углавном налази у насипу од 1.5-2.0 m, kota нивелете пута на објекту се налази на висини од 10-11 m од коте постојећег терена.

Да би се максимално смањила и оптимизовала дужина мостовске конструкције надвожњака и навозних рампи, усвојени су подужни нагиби рампи од 6% и -6%. Нагиб нивелете пута од 6% задовољава услове за кретање и приступ противпожарног возила на путевима који се леде (Правилник о техничким нормативима за приступне путеве, окретнице и уређене платое за ватрогасна возила у близини објекта повећаног ризика од пожара, Сл. СРЈ, бр. 8/95).

Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Приликом пројектовања нивелете, водило се рачуна о висини слободног профила на местима проласка преко пруге. На најнижем месту од горње ивице шине до доње ивице контрукције моста слободна висина је 7.10 m . Нагиб нивелете на навозима ка и од надвожњака износи 6% . Радијуси вертикалних кривина су 1000 , 400 и 1000 m.

У нивелационом плану нагиби приступног пута за службени објект у Руменци условљени су нивелетом пруге на делу где је пут паралелан са пругом и kotaма пројектоване денивелације. Уздужни профил саобраћајнице пројектован је по осовини новопроектваног пута. Уздужни профил окретнице је усклађен са саобраћајницом и платоом испред службене зграде.

5. ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ

Ширина коловоза пројектоване саобраћајнице преко пруге у правцу износи 2×2.75 m са ивичним тракма од 0.25 m обострано. Банка ширине 1.10 m . Нагиб банка је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%. Постојећа је у минималном нагибу $i_{pmin}=2.5\%$. Косине и банке се хумузирају слојем хумуса $d=20cm$.

Ширина коловоза приступног пута за службени објект у Руменци у правцу износи 2×2.75 m са ивичним тракма од 0.25 m обострано. Банка ширине 1.00 m. Нагиб банка је 6% на вишој страни коловоза и уз нижу ивицу коловоза и усмерени су ка спољним странама. Попречни нагиб коловоза у правцу износи 2.5%. Нагиб постељице је у минималном нагибу $i_{\min}=2.5\%$ и прати нагиб коловоза. Пројектована паркинг места су ширине 2.5m и дужине 5m. Попречни нагиб је 2.5% ка коловозу.

На месту почетка и завршетка надвожњака се налази прелазна рампа на објект са ивичњаком.

У геотехничком елаборату су утврђени препоручени нагиби косина за усек и насип са становишта стабилности косина као максимални нагиби:

- за косине насипа висине до 3 m нагиб косина је 1:1.5
- за косине насипа висине преко 3m нагиб косине прва 3 m мерено од круне насипа је 1:1.5, а остатак косине, ниже је у нагибу 1:1.75
- скидање хумуса до 1m

6. ОДВОДЊАВАЊЕ

Одвођење атмосферске воде са коловоза предвиђено је гравитационо, природним отицањем, преко подужних и попречних нагиба низ косине насипа.

На делу саобраћајнице преко пруге где је пут у високом насипу (преко 3.0m) одводњавање воде са коловоза је дефинисано тако што су на нижој страни профила пројектовани ивичњаци који контролисано усмеравају воду са површине коловоза до бетонских коруба низ косину насипа до јарка. Са ниже стране косине насипа пројектован је јарак који прикупља воду са горње површине коловоза, косине насипа и коруба и спроводи до околног терена. Растојање између коруба је максимално 30 m.

На високим насипима (преко 3m) предвиђена је једнострука еластична ограда са обе стране коловоза.

7. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ

Траса је углавном у насипу тако да се јавља мањак материјала који се довози из позајмишта.

8. ОБЈЕКТИ

Пројект надвожњака је обрађен посебно у књизи конструкција.

9. КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА

Усвојена решења коловозне конструкције су:

У могућем усеку/локалном материјалу пре почетка рампи и приступ службеном месту Руменка:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Носећи слој	AC 22, base, B 50/70 (BNS 22 (A))	6.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%	20.0
Постељица	Песак, CBR>5%, min E_{v2} > 50 MPa, E_{v2}/E_{v1} <2.5, Sz=100%	min. 30.0
Насип	Рефуловани (мајдански) песак	променљиво
Геотекстил		

На насипу рампи и приступ службеном месту Руменка:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Носећи слој	AC 22, base, B 50/70 (BNS 22 (A))	6.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%	20.0
Постељица	Песак, CBR>5%, min E_{v2} > 50 MPa, E_{v2}/E_{v1} <2.5, Sz=100%	min. 30.0
Насип	Материјал за насип	променљиво
Геотекстил		

На надвожњаку:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Хабајући слој	AC 11, surf, B 50/70 (AB11)	4.0
Слој за заштиту хидроизолације	AC 11, base, B 50/70 (AB11)	3.0
Слој хидроизолације	Хидроизолација	~ 1.0
Мостовска конструкција	Бетонска мостовска плоча	-

На сервисном путу:

Врста слоја	Материјал	Дебљина (cm)
Завршни слој	DKA 0/8 mm	3.0
Доњи носећи слој	NA 0/31.5 mm, CBR>80%, Sz=100%	15.0
Тампон	NA 0/45 mm (0/63 mm), CBR>40%, Sz=100%	25.0
Постељица	Локални материјал, CBR>3%, min E_{v2} > 30 MPa, E_{v2}/E_{v1} <3.0, Sz=100%	-

2/3.1.1.5.1.6 НУМЕРИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

**2/3.1.1.5.1.6.1 АНАЛИТИЧКО-
ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О
ОСОВИНИ И НИВЕЛЕТИ**

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О ОСОВИНИ

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0.000	0.000	0.000	253.244	7403915.993	5019820.280
495.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		495.000	253.244	0.000	0.000
495.000	0.000	0.000	253.244	7403548.601	5019488.545
0.000					

Приступни пут службеном месту Руменка

Station	R	A	Phi-T	YH	XH
Stat-Diff	T1	T2	D-Phi	YT	XT
		S	Phi-S	YM	XM
0.000	0.000	0.000	157.577	7403572.904	5019510.489
36.469	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		36.469	157.577	0.000	0.000
36.469	-250.000	0.000	157.577	7403595.447	5019481.823
16.767	8.386	8.386	-4.270	7403600.631	5019475.230
		16.763	155.443	7403791.964	5019636.358
53.235	0.000	0.000	153.308	7403606.245	5019469.000
339.475	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		339.475	153.308	0.000	0.000
392.710	-30.000	0.000	153.308	7403833.500	5019216.812
47.125	30.001	30.001	-100.003	7403853.583	5019194.525
		42.427	103.307	7403855.786	5019236.895
439.836	0.000	0.000	53.305	7403875.870	5019214.610
44.337	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		44.337	53.305	0.000	0.000
484.172	30.000	0.000	53.305	7403908.805	5019244.291
54.475	38.426	38.426	115.600	7403937.350	5019270.016
		47.293	111.105	7403928.889	5019222.006

538.647	0.000	0.000	168.905	7403955.381	5019236.083
185.367	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		185.367	168.905	0.000	0.000
724.014	40.000	0.000	168.905	7404042.365	5019072.393
21.546	11.041	11.041	34.291	7404047.546	5019062.643
		21.286	186.050	7404007.042	5019053.623
745.559	0.000	0.000	203.196	7404046.992	5019051.615
5.639	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		5.639	203.196	0.000	0.000
751.198	-40.000	0.000	203.196	7404046.709	5019045.984
21.546	11.041	11.041	-34.291	7404046.155	5019034.957
		21.286	186.050	7404086.658	5019043.977
772.744	0.000	0.000	168.905	7404051.336	5019025.207
61.997	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		61.997	168.905	0.000	0.000
834.741	0.000	0.000	168.905	7404080.428	5018970.459
0.000					

АНАЛИТИЧКО-ГЕОДЕТСКИ ПОДАЦИ О НИВЕЛЕТИ

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге

Stac	H (m)	Rv (m)
0.000	82.728	0.000
39.223	82.857	1000.000
225.102	94.010	400.000
400.429	83.491	1000.000
489.904	83.043	1000.000
495.000	83.060	0.000

Приступни пут службеном месту Руменка

Stac	H (m)	Rv (m)
0.000	83.181	0.000
31.466	83.958	800.000
110.083	82.709	1000.000
151.373	83.551	1000.000
220.000	82.766	1550.000
427.604	84.219	2000.000
538.647	83.664	0.000
834.741	83.664	0.000

2/3.1.1.5.1.6.2 ДОКАЗНИЦЕ

Приступ Руменка

		Ископ хумуса		Широки ископ свих категорија материјала		Насип		Уређења планума темељног тла		Хумусирање косина		Дробљени камени агрегат 0/31,5 мм		Дробљени камени агрегат 0/63 мм		Уређење планума постелице	
Број профила	Стац.	Lih (m1)	sum Fih (m2)	Fi (m2)	sum Vi (m3)	Fn (m2)	sum Vn (m3)	Lt (m1)	sum Ft (m2)	Lh (m1)	sum Fh (m2)	Ft1 (m2)	sum Vt1 (m3)	Ft2 (m2)	sum Vt2 (m3)	Lp (m1)	sum Fp (m2)
1	0.00	14.41	0.00	0.00	0.00	3.24	0.00	9.58	0.00	0.00	0.00	1.06	0.00	1.41	0.00	9.58	0.00
2	25.00	10.06	305.88	0.00	0.00	11.17	180.13	10.06	245.50	3.07	38.38	1.01	25.88	1.56	37.13	8.40	224.75
3	50.00	9.94	555.88	0.00	0.00	10.91	456.13	9.94	495.50	2.93	113.38	1.01	51.13	1.53	75.75	8.04	430.25
4	75.00	9.93	804.25	0.00	0.00	10.67	725.88	9.92	743.75	2.92	186.50	1.01	76.38	1.56	114.38	8.40	635.75
5	100.00	9.46	1,046.63	0.00	0.00	8.83	969.63	9.46	986.00	2.39	252.88	1.01	101.63	1.56	153.38	8.40	845.75
6	125.00	9.55	1,284.25	0.00	0.00	9.24	1,195.50	9.55	1,223.63	2.48	313.75	1.01	126.88	1.56	192.38	8.40	1,055.75
7	150.00	10.01	1,528.75	0.00	0.00	11.16	1,450.50	10.01	1,468.13	3.00	382.25	1.01	152.13	1.56	231.38	8.40	1,265.75
8	175.00	10.03	1,779.25	0.00	0.00	11.13	1,729.13	10.03	1,718.63	3.03	457.63	1.01	177.38	1.56	270.38	8.40	1,475.75
9	200.00	10.34	2,033.88	0.00	0.00	12.36	2,022.75	10.34	1,973.25	3.39	537.88	1.01	202.63	1.56	309.38	8.40	1,685.75
10	225.00	10.01	2,288.25	0.00	0.00	10.91	2,313.63	10.01	2,227.63	3.02	618.00	1.01	227.88	1.56	348.38	8.40	1,895.75
11	250.00	10.27	2,541.75	0.00	0.00	12.10	2,601.25	10.27	2,481.13	3.30	697.00	1.01	253.13	1.56	387.38	8.40	2,105.75
12	275.00	10.00	2,795.13	0.00	0.00	11.03	2,890.38	10.00	2,734.50	2.99	775.63	1.01	278.38	1.56	426.38	8.40	2,315.75
13	300.00	9.78	3,042.38	0.00	0.00	10.08	3,154.25	9.78	2,981.75	2.74	847.25	1.01	303.63	1.56	465.38	8.40	2,525.75
14	325.00	9.56	3,284.13	0.00	0.00	9.22	3,395.50	9.56	3,223.50	2.50	912.75	1.01	328.88	1.56	504.38	8.40	2,735.75
15	350.00	9.59	3,523.50	0.00	0.00	9.37	3,627.88	9.59	3,462.88	2.53	975.63	1.01	354.13	1.56	543.38	8.40	2,945.75
16	375.00	9.61	3,763.50	0.00	0.00	9.53	3,864.13	9.60	3,702.75	2.54	1,039.00	1.01	379.38	1.56	582.38	8.40	3,155.75
17	400.00	10.05	4,009.25	0.00	0.00	11.16	4,122.75	10.05	3,948.38	3.06	1,109.00	1.01	404.63	1.57	621.50	8.42	3,366.00
18	425.00	10.23	4,262.75	0.00	0.00	11.38	4,404.50	10.23	4,201.88	3.30	1,188.50	1.01	429.88	1.57	660.75	8.42	3,576.50
19	450.00	9.68	4,511.63	0.00	0.00	9.65	4,667.38	9.51	4,448.63	2.66	1,263.00	1.01	455.13	2.00	705.38	8.27	3,785.13
20	475.00	9.71	4,754.00	0.00	0.00	9.89	4,911.63	9.71	4,688.88	2.70	1,330.00	1.01	480.38	1.57	750.00	8.42	3,993.75
21	500.00	10.13	5,002.00	0.00	0.00	11.41	5,177.88	10.13	4,936.88	3.15	1,403.13	1.01	505.63	1.57	789.25	8.42	4,204.25
22	537.17	10.38	5,383.18	0.00	0.00	15.56	5,679.11	10.38	5,318.05	3.12	1,519.65	1.01	543.17	1.56	847.42	8.40	4,516.85
23	562.17	10.08	5,638.93	0.00	0.00	13.00	6,036.11	10.08	5,573.80	2.76	1,593.15	1.01	568.42	1.56	886.42	8.40	4,726.85
24	587.17	9.48	5,883.43	0.00	0.00	9.00	6,311.11	9.41	5,817.43	1.96	1,652.15	1.01	593.67	1.56	925.42	8.40	4,936.85
25	612.17	9.27	6,117.80	0.00	0.00	7.58	6,518.36	9.27	6,050.93	1.74	1,698.40	1.01	618.92	1.53	964.05	8.04	5,142.35
26	637.17	9.03	6,346.55	0.00	0.00	9.15	6,727.49	9.53	6,285.93	1.98	1,744.90	1.01	644.17	1.56	1,002.67	8.40	5,347.85

		Ископ хумуса		Широки ископ свих категорија материјала		Насип		Уређења плануна темељног тла		Хумусирање косина		Дробљени камени агрегат 0/31,5 мм		Дробљени камени агрегат 0/63 мм		Уређење плануна постељице	
Број профила	Стац.	Lih (m1)	sum Fih (m2)	Fi (m2)	sum Vi (m3)	Fn (m2)	sum Vn (m3)	Lt (m1)	sum Ft (m2)	Lh (m1)	sum Fh (m2)	Ft1 (m2)	sum Vt1 (m3)	Ft2 (m2)	sum Vt2 (m3)	Lp (m1)	sum Fp (m2)
27	662.17	9.52	6,578.43	0.00	0.00	8.67	6,950.24	9.47	6,523.43	2.07	1,795.53	1.01	669.42	1.56	1,041.67	8.40	5,557.85
28	687.17	9.59	6,817.30	0.00	0.00	9.28	7,174.61	9.46	6,760.05	2.08	1,847.40	1.01	694.67	1.56	1,080.67	8.40	5,767.85
29	712.17	9.35	7,054.05	0.00	0.00	8.64	7,398.61	9.35	6,995.18	1.94	1,897.65	1.01	719.92	1.56	1,119.67	8.40	5,977.85
30	737.42	10.35	7,302.77	0.00	0.00	12.12	7,660.71	10.35	7,243.89	3.43	1,965.45	1.01	745.42	1.56	1,159.06	8.40	6,189.95
31	750.00	9.86	7,429.89	0.00	0.00	10.25	7,801.41	9.86	7,371.01	2.85	2,004.95	1.01	758.13	1.56	1,178.69	8.40	6,295.62
32	775.00	19.11	7,792.01	0.00	0.00	31.68	8,325.54	19.13	7,733.39	7.58	2,135.33	1.71	792.13	2.52	1,229.69	13.20	6,565.62
33	800.00	23.29	8,322.01	0.00	0.00	41.56	9,241.04	26.22	8,300.26	2.75	2,264.45	3.30	854.75	4.65	1,319.31	23.84	7,028.62
34	825.00	9.89	8,736.76	0.00	0.00	13.52	9,929.54	9.89	8,751.64	2.38	2,328.58	0.96	908.00	1.52	1,396.44	8.22	7,429.37
35	834.74	8.72	8,827.39	0.00	0.00	10.67	10,047.35	8.72	8,842.27	1.91	2,349.47	0.96	917.35	1.52	1,411.24	8.22	7,509.43

УКУПНО

Ископ хумуса		Широки ископ свих категорија материјала		Насип		Уређења плануна темељног тла		Хумусирање косина		Дробљени камени агрегат 0/31,5 мм		Дробљени камени агрегат 0/63 мм		Уређење плануна постељице	
	sum Fih (m2)		sum Vi (m3)		sum Vn (m3)		sum Ft (m2)		sum Fh (m2)		sum Vt1 (m3)		sum Vt2 (m3)		sum Fp (m2)
	17,741.55		0.00		30,978.40		15,028.37		6,301.83		2,086.21		3,332.59		10,642.53

2/3.1.1.5.1.6.3 ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

ПРЕДМЕР И ПРЕДРАЧУН РАДОВА

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АxБ
01.01.02.00 ПРЕДХОДНИ РАДОВИ					
01.01.02.01	Обележавање трасе и објеката, сва геодетска мерења, тј. преношење података с пројекта на терен и обратно, осигурање, обнављање и одржавање обележених ознака на терену за све време грађења, односно до предаје радова Инвеститору. Обрачун се врши по километру трасе и прикључака у складу с пројектима и техничким условима укључујући и све трошкове преузимања података од РГЗ-а.	km	1.33	66,300.00	88,161.76
01.01.02.02	Чишћење терена, са сечењем и уклањањем шибља, грања и сличног растиња чија дебљина не прелази 10 cm са транспортом до 1000m. Обрачун се врши по m ² очишћене површине.	m ²	22,596.00	70.00	1,581,720.00
УКУПНО ПРЕТХОДНИ РАДОВИ:					1,669,881.76

'01.01.03.00 ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ					
01.01.03.01	Машински ископ хумуса у слоју променљиве дебљине са утоваром, транспортом на средњу даљину од 50m и фигурисањем. Ископ хумуса врши се 80% машинским путем, а до 20% ручно. Обрачун се врши по m ³ ископаног хумуса.	m ³	17,741.55	320.00	5,677,294.95
	Ископ и израда одводних канала према пројекту и захтевима надзорног органа у свим категоријама тла са привременим депоновањем или одвозом и планирањем депоније. Обрачун се врши по m ³ ископа у сраслом стању.	m ³	28.80	810.00	23,328.00
01.01.03.05	Уређење темељног тла (подтла) сабијањем. Обрачун се врши по m ² уређеног темељног тла.	m ²	15,028.37	46.00	691,304.88
01.01.03.07	Израда насипа од песка у слојевима од 20-30 cm. Обрачун се врши по m ³ израђеног и сабијеног насипа, са набавком материјала.	m ³	30,978.40	1,100.00	34,076,239.93
01.01.03.10	Израда постељице. Овај рад обухвата планирање, евентуалну санацију, квашење, односно посушивање земље и сабијање до прописане збијености. Обрачун се врши по m ² уређене и сабијене постељице.	m ²	10,642.53	75.00	798,189.64

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.03.11	Уређење слабо носивог тла са полагањем геотекстила према спецификацијама датим у геотехничком елаборату. Обрачун се врши по m ² уређеног тла са набавком и допремом потребног материјала.	m ²	6235.65	180	1,122,417.77
01.01.03.12	Заштита косине насипа и усека хумунизацијом и затрављивањем. Обрачун се врши по m ² уређене косине, са набавком и транспортом материјала.	m ²	6,301.83	170.00	1,071,311.91
01.01.03.13	Израда банке. Обрачун се врши по m ² израђене банке, са набавком и транспортом материјала. - Банке хумузиране у дебљини 15-25 cm засејане травом.	m ²	2,523.00	108.00	272,484.00
01.01.03.13	Израда језгра банке земљаним материјалом. Обрачун се врши по m ³ израђеног језгра банке, са набавком и транспортом материјала.	m ³	132.00	350	46,200.00
01.01.03.17	Додатак за даљину транспорта				
	-превоз од 50-500m	m ³	0.00	102.00	0.00
	-превоз од 500-1000m	m ³	0.00	109.00	0.00
	-превоз од 1000-2000m	m ³	0.00	111.00	0.00
	-превоз од 2000-4000m	m ³	0.00	160.00	0.00
	-превоз од 4000-6000m	m ³	15,976.58	201.00	3,211,292.58
	-превоз преко 6000m	m ³	0.00	262.00	0.00
	Обрачун се врши по m ³ ископаног самониклог материјала превезеног на одређену дужину. Ако се мора превести материјал из позајмишта, транспорт се мери по m ³ изграђеног и сабијеног насипа.				
01.01.03.18	Додатак за даљину транспорта песковитог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 0-5000m	m ³	0.00	80.00	0.00
	-превоз од 5000-10000m	m ³	0.00	150.00	0.00
	-превоз од 10000-15000m	m ³	0.00	210.00	0.00
	-превоз од 15000-20000m	m ³	30,978.40	350.00	10,842,440.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				
01.01.03.19	Додатак за даљину транспорта каменог материјала на следеће транспортне дужине:				
	-превоз од 10km-20km	m ³	0.00	350.00	0.00
	-превоз од 20km-40km	m ³	0.00	600.00	0.00
	-превоз од 40km-60km	m ³	0.00	850.00	0.00
	-превоз од 60-80km	m ³	0.00	1100.00	0.00
	-превоз од 80-100km	m ³	5,418.80	1650.00	8,941,020.00
	Обрачун се врши по m ³ превезеног материјала превезеног на одређену дужину.				
УКУПНО ДОЊИ СТРОЈ:					66,773,523.66

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА				
01.01.04.01	Израда доњег носећег слоја од механички дробљеног каменог матетријала 0-63mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m³	3,332.59	2,270.00	7,564,990.41
01.01.04.02	Израда носећег слоја од дробљеног каменог агрегата 0/31.5 mm. Обрачун се врши по m³ уграђеног слоја у збијеном стању, са набавком и транспортом материјала до 10km.	m³	2,086.21	2,650.00	5,528,450.14
01.01.04.03	Израда горњег носећег слоја од битуменизираног дробљеног агрегата(БНС). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. БНС 22 A d= 6cm	m²	7,468.00	977.00	7,296,236.00
01.01.04.05	Израда хабајућег слоја од асфалтбетона (АБ). Обрачун се врши по m² израђеног слоја, са набавком и транспортом материјала. АБ 11 d = 4cm	m²	7,468.00	808.00	6,034,144.00
01.01.04.09	Прскање подлоге за асфалт од дробљеног каменог материјала емулзијом у количини 0,6-0,8l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	7,468.00	49	365,932.00
01.01.04.10	Прскање асфалтног слоја пре уграђивања наредног слоја асфалта емулзијом у количини 0,25-0,35l/m². Обрачун по m² комплетно обрађене површине са набавком и транспортом материјала.	m²	7,468.00	27	201,636.00
	Израда завршног слоја DKA 0/8 mm, 3.0cm (сервисни пут)	m³	160.71	2,900.00	466,059.00
УКУПНО ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА:					27,457,447.55
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ				
01.01.05.08	Израда ивичњака од бетона МБ-40 на ивичњаци 18x24 cm (бели)	m'	225.00	1,620.00	364,500.00
01.01.05.07	Израда каналета за спуштање воде низ	m¹	47.00	3,120.00	146,640.00
01.01.05.22	Израда бетонских улива и излива из корубе. Обрачун по m3 уграђеног бетона са набавком и транспортом материјала.	m3	8.35	12,500.00	104,417.34
01.01.05.03	Израда канала од бетона МБ30, ливених на лицу места, на подлози од шљунковито-песковитог материјала, охрапављених местимично убетонираним коадима камена минималног пречника 30cm. Обрачун се врши по m' изведеног канала, са набавком и транспортом материјала.	m3	200.00	8,625.00	1,725,000.00

	Опис радова	Јед. мере	Количина	Јединична цена (дин)	Цена (дин)
			А	Б	АхБ
01.01.04.07	Набавка, транспорт и уградња арматурне меже. Обрачун се врши по kg мреже а за тип: Q188 (Ø6, 15/15cm)	kg	1252.80	106.00	132,796.80
УКУПНО ОДВОДЊАВАЊЕ:					2,473,354.14


ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА		
01.01.02.00	ПРЕДХОДНИ РАДОВИ	1,669,881.76
01.01.03.00	ДОЊИ СТРОЈ-ЗЕМЉАНИ РАДОВИ	66,773,523.66
01.01.04.00	ГОРЊИ СТРОЈ - КОЛОВОЗНА КОНСТРУКЦИЈА	27,457,447.55
01.01.05.00	ОДВОДЊАВАЊЕ	2,473,354.14

98,374,207.12

Напомена:

Јединичне цене су без ПДВ-а

Београд, 04. 2021.




Бојан Ратковић, дип.инж. грађ.


2/3.1.1.5.1.7 ГРАФИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100844 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED No.85 Deshengmenwai Street, Xichang District, Beijing P.R.China, 100088	Објект: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line - civil engineering design
Сарадници: / Associates:		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master		
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP датум:/date: 04.2021. Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц1	Размера: Scale: 1:2 500



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 315 И00636 19		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" J.S.C. Наручилац пројекта: / Employer: China Railway International Corporation Ltd. No. 10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R. China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No. 85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R. China, 100088
Сарадници: / Associates:		Објекат: / Structure: ПРЉА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) SECTION: NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМОКИ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Дивелација атарског пута - надвожњак на кт 84+809.19 путе, Приступни пут службеном месту Руменка на кт 84+043.75 путе - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road - overpass at kт 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Rumenska at kт 84+043.75 of the railway line - civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master		Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН LAYOUT PLAN Размера: Scale: 1:500
Главни пројектант: / Chief designer: др Љилјана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Врста тек. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љилјана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.		Датум/date: 04.2021.




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд. / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Daxingmenwai Street Xicheng District Beijing P.R China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BEOGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денivelација атарског пута - надвожњак на km 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на km 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line - civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН LAYOUT PLAN	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	Размера: Scale: 1:500
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	датум/date: 04.2021.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГC-2/3.1.1.5.1.7-Ц2.3




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Новосадски булевар / Novosad Street B.V. Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100844 中国通信建设股份有限公司 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street Xicheng District Beijing P.R.China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денivelација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: СИТУАЦИОНИ ПЛАН LAYOUT PLAN	
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	Размера: Scale: 1:500
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	датум/date: 04.2021.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц2.4

Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге/
Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж. лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	 Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Beograd	
Сарадници: / Associates:	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R China, 100088	
	Објекат: /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)	
	Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.5.1 Деленица атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Румекна на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueying. Master & Xu Da. Master	2/3.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Rumekna at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design	
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ / LONGITUDINAL PROFILE	Размера: / Scale: 1:1000/100
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: / Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум / date: Цртеж бр. / Drawing No.: 04.2021; 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц3.1




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број:/ license No.: 315 ИО0636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /"INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Немањина 61/В, Београд / Nemanjina Street 61/V, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No 10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100844 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No 85 Deshengmenwai Street Xicheng District Beijing P.R.China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денivelација агрoнoг пута - надиoжњак - на km 84+809.19 пруге. Приступни пут cлужбeнoм мeстy Руменка на km 84+043.75 пруге - грађевински пројекат: 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Цртеж: / Drawing: ПОДУЖНИ ПРОФИЛ/ LONGITUDINAL PROFILE	Размера: Scale: 1:1000/100
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГC-2/3.1.1.5.1.7-Ц3.1	


Денивелација атарског пута – надвожњак на km 84+809.19 пруге/
Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line




Приступни пут службеном месту Руменка/
Access road to facility Rumenka




H<3.0 m



H>6.0 m





Сервисни пут/Service road




03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁路 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рачина 166, 11000 Београд, Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: / Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број / license No.: 315 ID00636 19		
Сарадници: / Associates:		
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyou, Master & Xu Da, Master		
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђуљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђуљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		
Инвеститор пројекта: / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ "АД" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Уметинарски Сектор - Уметинарски Сектор АД Београд		
Научилац пројекта: / Employer: 中国铁路设计集团有限公司 No. 10 Fuxing Road Haidian District Beijing PR China, 100047		
Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКОГ САОБРАЋАЈНИКА / ROAD DESIGN 2/3.1.5.1 Денивелација атарског пута - надвожњак на km 84+809.19 пруге - Приступни пут службеном месту Руменка на km 84+043.75 пруге - грађевински пројекат		
Цртеж: / Drawing: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ / TYPICAL CROSS SECTION		
Врста тек. док.: / Type of tech. document: ПГД / DCP		
Датум / date: 04.2021		
Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-FC-2/3.1.5.1.7-L4.1		
Размера: / Scale: 1:50		


БЕТОНСКА КАНАЛЕТА ЗА ИСПУШТАЊЕ ВОДЕ НИЗ КОСИНУ НАСИПА/
CONCRETE DRAIN CHANNEL
1:25




БЕТОНСКИ КАНАЛ/CONCRETE CHANNEL
1:25



ИВИЧЊАК/CURB
1:25



БЕТОНСКА ОБЛОГА НА ДЕЛУ ИЗЛИВА КАНАЛЕТЕ/
DRAIN CHANNEL OUTLET CONCRETE LINING
R=1:25





03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description

Ревизиони блок: / Revision block:




China Railway Design Corporation Serbia
Ogranak Beograd
Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. /" INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA " JSC Немањина 6/IV, Београд / Nemanjina Street 6/IV, Belgrade	Наручилац пројекта: / Employer: China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road, Haidian District, Beijing P.R.China, 100844
Сарадници: / Associates:	China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street, Xichang District, Beijing P.R.China, 100088	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master	Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат	Цртеж: / Drawing: НОРМАЛНИ ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛ/ TYPICAL CROSS SECTION
Главни пројектант: / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
Размера: Scale: 1:50		датум:/date: 04.2021.
Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-ГС-2/3.1.1.5.1.7-Ц4.2		




					02	Инвеститор пројекта / Investor: ИЗУССТВАЈА ИЖЕЉЕНИЈЕ СРБИЈЕ "АД INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC <i>Infrastruktura Železnice Srbije d.o.o.</i> , Belgrade	Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЗЛАЈ /Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION	Deo projekta / Part of Design: ДЕЛИМИЊА УЧЕСТАКА И ДЕЛИМИЊА ПОСТИПКИ ПУТВА ПОКРЕТАНИХ ВОЗИМОВИМА КОЈИ СУ ДРУГИ ЕЛЕМЕНТИ КОСТАНИЦА 23.1.1.5.1 Демињалнија атрактури пута - надземна на км 84+809.19 пруге. Приступити пут службеном месту Румуња на км 84+843.75 пруге - грађевински програм
					01	Наручилац пројекта / Employer: 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. 100045 Beijing P.R. China Cina Corporation Construction Company Ltd., ICCOJ No. 6 Dongchengmen Street, Xicheng District, Beijing P.R. China, 100068	Бојан Ратковић, дипл. инж. град. лиценца БрГ / license No. 315 H00638 19	23.1.1.5.1.5 Dejezminija the agricultural road overpasses at km 84+809.19 of the railway line Access road to facility Rumunja at km 84+843.75 of the railway line – civil engineering design
Број / Number	Датум / Date	Опис / Description					Главни пројекат / Chief designer:	
Ревиизиони блок: / Revision block:							Др Љилана Милић Марковић, дипл. грађ. инж. Унутрашња контрола: / Internal control: Сарадници/ Associates:	Пројект / Drawing: Цртежи / Drawings
							Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: Др Љилана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Размера: Scale: 1:100
								Фазе пројекта Phase: ПГД / DCP
								Дата пројекта Date: 04.2021.
								Цртеж бр./Drawing no.: 2020-001-M-CR-Z.3.1.1.5.1.1-LT.C.

0+168.95




Kote terena Existing Levels	82.45	82.47	82.49	82.50	82.60	82.79	82.79	82.79	82.81	82.83	82.85
Projektované kote Proposed Levels	82.45	84.69	87.69	90.69	90.64	90.57	90.55	90.55	87.85	84.69	82.85
Od osovine Offsets	-19.58	-15.10	-9.85	-5.35	0.00	3.00	5.50	10.00	15.03	18.71	

0+175.00




Kote terena Existing Levels					82.69	82.85	82.84				
Projektovane kote Proposed Levels					91.08	91.00	90.93				
Od osovine Offsets					-3.00	0.00	3.00				

0+200.00

[illegible]


0+225.00

[illegible]


Lih - Ископ хумуса
Fi - Широки ископ
Lt - Уређење планума темељног тла
Fn - Насип
Lp - Уређење планума постелице
Li - Хумузиране косина
Ft1 - Израда горњих невезаних слојева од дробљеног агрегата 0/31.5mm
Ft2 - Израда доњих невезаних слојева од дробљеног камена 0/63 mm

[illegible]

0+250.00




0+275.00




ЛЕГЕНДА:
 Lih - Ископ хумуса
 Fi - Широки ископ
 Lt - Уређење плануа темељног тла
 Fn - Насип
 Lp - Уређење плануа постелице
 Ln - Хумузирање косина
 F1 - Израда горњих неvezаних слојева од дробљеног агрегата 0/31.5mm
 F2 - Израда доњих неvezаних слојева од дробљеног камена 0/63 mm


0+281.25











0+300.00











0+325.00

[illegible]



ЛЕГЕНДА:
Lih - Ископ хумуса
Fi - Широки ископ
Lt - Уређење планума темелног тла
Fn - Насип
Lp - Уређење планума постелице
Lh - Хумузирање косина
Fi1 - Израда горњих неvezаних слојева од дробљеног агрегата 0/31.5mm
Fi2 - Израда доњих неvezаних слојева од дробљеног камена 0/63 mm

02			01			Инвеститор пројекта / Investor: Инфраструктура железнице Србије "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC" Напомена 6/7: Београд, Народна Стр. 6/7, Београд.			Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION			Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУСКИХ САОБРАЋАЈНИХ / ROAD DESIGN		
Број/Number			Датум / Date			Опис / Description			Одговорни пројектант: Божан Ратковић, дипл.инж.грађ. лиценца број: / license No.: 315 ИО0636 19			2/3.1.1.5.1 Денивелација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пута. Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пута - грађевински пројекат		
Ревизиони блок: / Revision block:			China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија			Наручилац пројекта / Employer: 中國鐵路設計有限公司 China Railway International Corporation Ltd. No.10 Long Road Haidian District Beijing P.R.China. 100844			Сарадници/ Associates: Yang Xueyong. Master & Xu Da. Master			2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Ruменka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design		
Објект /Structure: ПУТА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) БЕЛГРАД - СУБОТИЦА - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOV SADO - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)			ГЛАВНИ ПРОЈЕКТАНТ / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.			Руководилац организационе јединице/Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.			Унутрашња контрола/ Internal control: Цртек: / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ/ CROSS SECTIONS			Размера: Scale: 1:100		




ЛЕГЕНДА:
 Lih - Ископ хумуса
 Fi - Широки ископ
 Lt - Уређење планума темелног тла
 Fn - Насип
 Lp - Уређење планума постелице
 Li - Хумузирање косина
 F1 - Израда горњих независних слојева од дробногеног агрегата 0/31.5mm
 F2 - Израда доњих независних слојева од дробногеног камена 0/63 mm

[illegible]


0+400.00

Lh=10.05 Lh=3.06
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=10.05 Ft2=1.57
Fn=11.16
Lp=8.42




0+425.00

Lh=10.23 Lh=3.30
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=10.23 Ft2=1.57
Fn=11.38
Lp=8.42




0+450.00

Lih=9.68 Lh=2.66
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=9.51 Ft2=2.00
Fn=9.65
Lp=8.27




0+475 00

Lih=9.71 Lh=2.70
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=9.71 Ft2=1.57
Fn=9.89
lp=8.42




0+500.00

Lih=10.13 Lh=3.15
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=10.13 Ft2=1.57
Fn=11.41
Lp=8.42




0+537.17

Lh=10.38 Lh=3.12
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=10.38 Ft2=1.56
Fn=15.56
Lp=8.40




0+562.17

Lih=10.08 Lh=2.76
Fi=0.00 Ft1=1.01
Lt=10.08 Ft2=1.56
Fn=13.00
Lp=8.40



0+587 17

Lih=9.48	Lh=1.96
Fi=0.00	Ft1=1.01
Lt=9.41	Ft2=1.56
Fn=9.00	
lp=8.40	



Lih - Ископ хумуса

Lih - Ископ хумус

Fi - Широки ископ

En - Насип

Lp - Уређење планума постељице

Lh - Хумузирање косина

Lh - Хумузирање косина

Ft2 - Израда доњих нева


				Инвестор пројекта / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИКЕ СРБИЈЕ" А.Д. "INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA" JSC Београд, Србија / Belgrade, Serbia Научни пројекат / Project: 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Infrastructure Corporation Ltd. 100045 北京 P.R. China, 100044 Свој Консулентски Центар, Београд, Србија No. 8/8 Delegation Street, Xuegang District, Beijing P.R. China, 100088 Објект / Structure: ПРГА БЕОГРАД – СУБИОТКА – ДРЖАНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) ДЕОМИЈА (ПРТЕ КОРИСНА) – СУБИОТКА – ДРЖАНА ГРАНИЦА (ЖЕЛЕЗНИЦА) BEGRAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY LINE) SECTION: NOV'SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (RAILWAY LINE)	Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ / Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION Одговорни пројекат: Responsible designer: Боран Ратковић, дипл.инж. грађ.инк. Лиценца БРГ / license No.: 315 100636 19 Сарадници / Associates: Унутрашња контрола / Internal control: Yuang Xueying, Master & Xu Da, Master Главни пројекти / Chief designer: Др Љиљана Милић Милић, дипл. грађ.инк. Руководилац организационе јединице / Manager of organization unit Др Љиљана Милић Милић, дипл. грађ.инк.				Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМИХ САОБРАЋАЈНИХ / ROAD DESIGN 23.1.1.5.1. Денivelација старог пута - надвожњак на км 84+809.19 пута. Приступити пут скупшенице месту Умњена на км 84+043.75 пута - грађевинарски пројекат 23.1.1.5.1. Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Umnjena at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design			
02												
01												
Број / Number	Датум / Date	Опис / Description										
Ревизиони блок: / Revision block:												

中国铁路
CRDC


China Railway Design Corporation Serbica
Ogranak Beograd

Косте Рашина 166, 11000 Београд, Србија


0+612.17




0+637.17




0+662.17




0+687.17




0+712.17




0+737.42



0+750.00






0+775.00




Lh - Ископ хумуса
Fi - Широки ископ
Lt - Уређење планума темељног тла
Fn - Насип
Lp - Уређење планума постелице
Lh - Хумузирање косина
Ft1 - Израда горњих незваних слојева од дробљеног агрегата 0/31.5mm
Ft2 - Израда доњих незваних слојева од дробљеног камена 0/63 mm

02				Инвеститор projekta / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА КЕЛЕСНИХ СРБИЈЕ "АД" / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Инвеститор / Investor: "Infrastruktura Železnice Srbije"	Организација јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ / Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION	Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИ САОБРАЋАЈНИК / ROAD DESIGN
01				Наручилац пројекта / Employer: China Railway Group Limited / China Railway Group Limited P.O. Box: 35044 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No. 36 Zhiyuanmen Street, Xichang District Beijing P.R. China, 100088	Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.инж.град. лиценца бр. / license No.: 315 0000356 19	23.1.1.5.1 Девелупања грађевинарства пута - надокнадн. на к.м 84+809.19 пута, Присуство пута услужним месту Румена на к.м 84+043.75 пута - грађевинарски пројекат 23.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at k.м 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Ruмена at k.м 84+043.75 of the railway line – civil engineering design
Број / Number	Датум / Date	Опис / Description		Сарадници / Associates:	Унутрашња контрола / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж / Drawing: Размера: Scale: 1:100
Ревизиони блок: / Revision block:				Главни пројектант / Chief designer: Др Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.		ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ / CROSS SECTIONS
 China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Коске Рашина 166, 11000 Београд, Србија				Руководилац организационе јединице/Manager of organization unit: Др Љиљана Милић Марковић, дипл.граф.инж.		
				Фаза пројекта / Design phase: ПГД / DCP		Датум / Date: 04.2021. Цртеж бр. / Drawing No.: 2020-001-ГС-23.1.1.5.1.7.8-8.4




- ЛЕГЕНДА:
- Lh - Ископ хумуса
 - Fi - Широки ископ
 - Lt - Уређење планума темељног тла
 - Fn - Насип
 - Lp - Уређење планума постелице
 - Lh - Хумузирање косина
 - Fi1 - Израда горњих неvezаних слојева од дробљеног агрегата 0/31.5mm
 - Fi2 - Израда доњих неvezаних слојева од дробљеног камена 0/63 mm



02			Инвеститор пројекта / Investor: ИНФРАСТРУКТУРА РЕЛЕЗНИЦЕ ОРБАНЕ "А.Д." INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "A.D." Наручилац пројекта / Employer: 中国铁路设计集团有限公司 China Railway Design Group Co., Ltd. P.R.China, 100844 No. 85 Dielingmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R.China, 100088		Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ /Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		Део пројекта / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУШКИХ САОБРАЋАЈНИКА / ROAD DESIGN	
01			Број/Number		Датум / Date		Опис / Description	
Ревизиони блок: / Revision block:			Бојан Ратковић, дипл.инж.грађ.		лиценца број / license No.: 315 ИО0636 19		Сарадници/ Associates:	
Објект /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION - NOV SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA)			Главног пројектанта / Chief designer: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Унутрашња контрола/ Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master		Цртеж / Drawing: ПОПРЕЧНИ ПРОФИЛИ/ CROSS SECTIONS	
China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија			Руководилац организационе јединице/Manager of organization unit: др Љиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Фаза пројекта: ПГД / DCP		Датум /Date: 04.2021.	
							Размера: Scale: 1:100	



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Нови Сад БИВ, Београд / Nemaњина Street BIV, Belgrade Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY INTERNATIONAL CO., LTD. China Railway International Corporation Ltd. No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R China, 100844 China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshangmenwai Street Xicheng District Beijing P.R China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Денivelација атарског пута - надвожњак на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Размера: Scale: 1:250
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
датум:/date: 04.2021.		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц6.1



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Новагара БИВ, Београд. / Nemetina Street BIV, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road/Haidian District/Beijing P.R.China, 100844 中国通信建设股份有限公司 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED No.85 Deshengmenwai Street/Xicheng District/Beijing P.R.China, 100088	
Сарадници: / Associates:	Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Дивелација атарског пута - надвожњак: на км 84+809.19 пута, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пута - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Ruvenka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Цртеж: / Drawing: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Размера: Scale: 1:250
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	Датум/date: 04.2021.
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц6.3	



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description


Ревизиони блок: / Revision block:

China Railway Design Corporation Serbia


Ogranak Beograd

Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија

Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION	
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Новосадска Булевар, Београд / Nemanjina Street BIV, Beograd Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R China, 100844 中国通信建设股份有限公司 CCCC No.85 Deshangmenwai Street Xicheng District Beijing P.R China, 100088
Сарадници: / Associates:	Објекат: /Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Дивелација атарског пута - надвожњак: на км 84+809.19 пута, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пута - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Rumenska at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Размера: Scale: 1:250
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Цртеж: / Drawing: НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН LEVELING PLAN
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
датум/date: 04.2021.	Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц6.4



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл. грађ. инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19	Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Новагара БИВ, Београд. / Nemetina Street BIV, Belgrade	
Сарадници: / Associates:	Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 CHINA RAILWAY International Co., Ltd. China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No. 85 Deshangmenwai Street, Xicheng District, Beijing P.R. China, 100088	
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master	Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУГЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Дивелација атарског пута - надвожњак: на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road - overpass at km 84+809.19 of the railway line, Access road to facility Ruvenka at km 84+043.75 of the railway line - civil engineering design	Размера: Scale: 1:250
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Цртеж: / Drawing: НИВЕЛАЦИОНИ ПЛАН LEVELING PLAN	
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл. грађ. инж.	Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP	датум: / date: 04.2021. Цртеж бр. / Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц6.5



03		
02		
01		
Број/Number	Датум / Date	Опис / Description
Ревизиони блок: / Revision block:		
中国铁设 CRDC China Railway Design Corporation Serbia Ogranak Beograd Косте Рацина 166; 11000 Београд; Србија		
Организациона јединица: ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ Organization unit: DEPARTMENT OF CIVIL AND TRANSPORTATION		
Одговорни пројектант: Responsible designer: Бојан Ратковић, дипл.грађ.инж лиценца број: / license No.: 315 И00636 19		Инвеститор пројекта: / Investor: "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ" А.Д. / INFRASTRUCTURE RAILWAYS OF SERBIA "JSC Нови Сад Београд / Novi Sad BGR Наручилац пројекта: / Employer: 中国铁路国际有限公司 China Railway International Co., Ltd. No.10 Fuxing Road Haidian District Beijing P.R.China, 100844 CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION COMPANY LIMITED China Communication Construction Company Ltd. (CCCC) No.85 Deshengmenwai Street Xicheng District Beijing P.R.China, 100088
Сарадници: / Associates:		Објекат: / Structure: ПРУГА БЕОГРАД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) ДЕОНИЦА ПРУТЕ НОВИ САД - СУБОТИЦА - ДРЖАВНА ГРАНИЦА (КЕЛЕБИЈА) BELGRADE - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) RAILWAY LINE SECTION : NOVI SAD - SUBOTICA - STATE BORDER (KELEBIA) Део пројекта: / Part of Design: ПРОЈЕКАТ ДРУМСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА / ROAD DESIGN 2/3.1.1.5.1 Дивелација атарског пута - надвожњак: на км 84+809.19 пруге, Приступни пут службеном месту Руменка на км 84+043.75 пруге - грађевински пројекат 2/3.1.1.5.1 Grade separation of the agricultural road – overpass at km 84+809.19 of the railway line. Access road to facility Rumenka at km 84+043.75 of the railway line – civil engineering design
Унутрашња контрола: / Internal control: Yang Xueyong, Master & Xu Da, Master		Размера: Scale: 1:250
Главни пројектант: / Chief designer: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Нивелациони план LEVELING PLAN
Руководилац организационе јединице: Manager of organization unit: др Ђиљана Милић Марковић, дипл.грађ.инж.		Врста тех. док.: Type of tech. docum.: ПГД / DCP
		Датум/date: 04.2021.
		Цртеж бр./Drawing No.: 2020-001-Г-С-2/3.1.1.5.1.7-Ц6.6